



جدول كميات اعمال اصلاح وصيانة لبعض الملاحظات (بركسات الشرطة العسكرية بقيادة مشعر عرفة - ومقرات الاشراف
الوقائي رقم ٣٠٧ و٥١٨ و٥١١ و٩١٢ و٩٠٤ و٩٠٣ و٨٠٣ و٨٠٢ و٥٠٥ و٥١٠ و٤١٨ - ومركز ٥٠٢
وق ٨ وق ٧ بمشعر منى - مستودع الاجهزة بشعبة التقنية بالعوالي)

م	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	السعر الإفرادي		السعر الإجمالي	
				رقما	كتابة	رقما	كتابة
١.	بالمتر المربع اصلاح وصيانة وذلك بتغيير الحوائط الداخلية للبيت الجاهز بحوائط خشبية من الواح الفورميكا سماكة ٤ ملي بأخرى جديدة ويحمل على البند فك وإزالة الحوائط القديمة وعمل كل ما يلزم ويكون العمل حسب الاصول الفنية. لبركسات بقيادة مشعر عرفة الشرطة العسكرية	م ٢	٣٠٠ ثلاثمائة				
٢.	بالعدد اصلاح وصيانة للمكيف الشباكي وذلك بتوريد وتركيب حامل للمكيف من الحديد زوايا بعرض ٦ سم وسمك ٣ ملي وعمل كل مايلزم ويكون العمل حسب الأصول الفنية. لفرقة ٥٠٢ بمشعر منى	بالعدد	٧ سبعة				
٣.	بالمتر الطولي اصلاح وصيانة كيابل البركسات وذلك بفك الإنتر لوك او تكسير في الصبة حسب طبيعة الموقع ومن ثم الحفر بعمق لا يقل عن ٥٠ سم في أي نوع من أنواع التربة ويشمل العمل تمديد الكيبل داخل مواسير بلاستيكية وعمل شريط تحذيري ومن ثم إعادة الوضع على ما كان عليه وعمل كل ما يلزم ويكون العمل حسب اشتراطات السلامة وتوجيه الفنية المختص وحسب الأصول الفنية. لفرقة ق ٨ وق ٧ بمشعر منى ومقرات الاشراف رقم ٣٠٧ و٥١٨ و٥١١ و٩١٢ و٩٠٤ - و٩٠٣ و٨٠٣ و٨٠٢ و٥٠٥ و٥١٠ و٤١٨ بمشعر عرفة	م ط	٢٨٠ مائتان وثمانون				
٤.	بالعدد اصلاح وصيانة باب من الألمونيوم وذلك بتغيير التالف من المسكات والكيلون والإكسسوارات الخاصة بالباب وإعادة وزنة وعمل كل ما يلزم لتشغيل الباب ويكون العمل حسب الاصول الفنية. لفرقة ق ٧ بمشعر منى	بالعدد	٢ اثنان				



جدول كميات اعمال اصلاح وصيانة لبعض الملاحظات (بركسات الشرطة العسكرية بقيادة مشعر عرفة - ومقرات الاشراف
الوقائي رقم ٣٠٧ و٥١٨ و٥١١ و٩١٢ و٩٠٤ و٩٠٣ و٨٠٣ و٨٠٢ و٥٠٥ و٥١٠ و٤١٨ - ومركز ٥٠٢
وق ٨ وق ٧ بمشعر منى - مستودع الاجهزة بشعبة التقنية بالعوالي)

٥.	بالعدد اصلاح وصيانة باب بركس حديد وذلك بمعالجة اللحامات وتهيئتها وتغيير التالف من المفصلات وإعادة وزن الباب مع تركيب الكيلون المورد من الدفاع المدني ويشمل العمل إزالة القديم وتغيير كل ما يلزم ويكون العمل حسب الأصول الفنية. لفرقة ق ٧ بمشعر منى	بالعدد	١ واحد			
٦.	بالمتر المربع إصلاح وصيانة وذلك بتوريد وتركيب قواطع جيس بورد سماكة كلية ١٠ سم مؤلفة من ألواح جبسية عدد (٢) سماكة ٧ ملي تركيب على أذرعه من الألمنيوم وفقاً لتعليمات الشركة المصنعة ويحمل على البند اعمال المعجنة والدهان اللازمة وعمل كل ما يلزم ويكون العمل حسب الاصول الفنية. لمستودع الأجهزة بشعبة التقنية بالعوالي	٢ م	١٥ خمسة عشر			
٧.	بالعدد إصلاح وصيانة وذلك بتوريد وتركيب باب خشب (سنديان) مع الحلق سماكة لا تقل عن ٤ سم مع كافة الملحقات من كوالين ومسكات وبراويز ومفصلات من النوعية الجيدة ويحمل على البند كافة أعمال الدهانات اللازمة ورش مواد مضادة للعثة ويكون التنفيذ حسب الأصول الفنية. مقاس الباب: ١.٢٠ م × ٢.٢٠ م لمستودع الأجهزة بشعبة التقنية بالعوالي	بالعدد	١ واحد			



جدول كميات اعمال اصلاح وصيانة لبعض الملاحظات (بركسات الشرطة العسكرية بقيادة مشعر عرفة - ومقرات الاشراف
الوقائي رقم ٣٠٧ و٥١٨ و٥١١ و٩١٢ و٩٠٤ و٩٠٣ و٨٠٣ و٨٠٢ و٥٠٥ و٥١٠ و٤١٨ - ومركز ٥٠٢
وق ٨ وق ٧ بمشعر منى - مستودع الاجهزة بشعبة التقنية بالعوالي)

ملاحظات :-		
(١) يتم التنفيذ لجميع الاعمال حسب الأصول الفنية والمعايير الهندسية وتحت إشراف مباشر من المهندس المشرف .		
(٢) على المقاول الوقوف على الموقع ومعاينته قبل تقديم الأسعار .		
متطلبات عامة لتنفيذ الأعمال :		
○ المواد : يتم تقديم عينات لجميع المواد قبل التوريد وتعتمد من (المهندس المشرف) على ان يكون الاعتماد بالنماذج المخصصة لذلك (نموذج اعتماد مواد) وتكون طبقاً للمواصفات القياسية .		
○ تنفيذ الاعمال والخدمات : يتم التنفيذ لجميع الاعمال حسب الاصول الفنية والمعايير الهندسية وتحت اشراف مباشر من المهندس المشرف		
○ الجودة : يلتزم المقاول بتنفيذ الاعمال وتوريد المواد بمواصفات عالية الجودة والرجوع للمختصين قبل وبعد تنفيذ الاعمال خطوة بخطوة .		
○ السلامة : يتم الالتزام بأعلى الاشتراطات العامة للسلامة داخل الموقع ولجميع مراحل العمل مع تطبيق جميع الاشتراطات المعتمدة في المديرية العامة للدفاع المدني		
قيمة الاعمال غير شامل الضريبة ١٥ %		رقما
		كتابه
التكلفة الإجمالية شاملة الضريبة ١٥ %		رقما
		كتابه